lantamäärälaskelma

	määrä	kerroin	ey	lietelanta x	kuivikelanta x	eläimet LL	eläimet KL	Lietelanta yht	Kuivalanta yht
lehmä	150	10,8	1620	25,5	28,6	126	24	3213	686,4
12-24 kk	56	4	224	8,5	13,4	32	24	272	321,6
6-12 kk	25	3,4	85	7,2	9,7	15	10	108	97
0-6 kk	36	1,7	61,2	3,6	6,1		36		219,6
								4200	**1325**
yhteensä eläinyksikköä			**1990,2**						
							pesuvedet	400	
							sadevesivara	460	
							Yhteensä tarve	**5060**	**1325**
							Kuivalantala, nykyinen		250
							kuivikepohja, navetta		214
							Uusi kuivalantala		964
							Nyk. lietesäiliöt	5050	
							Kuilutilavuus	500	
							Nyk. etäsäiliö	1000	
							Uusi etäsäiliö	1500	

k.osa/kylä	kortteli/tila	tontti/mo.	viranomaisten merkinnät
rakennustoimenpide LAAJENNUS			piirustustaj/ PÄÄPIIRUSTUS	no
rakennuskohde LYPSYKARJARAKENNUS AUTIO			piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS	mittakaavat 1:100
Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Ketojenkatu 8 60320 SEINÄJOKI p. 0400-166 058, fax 06-4175 258 jouni.pitkaranta@netikka.fi 10.12.2025			suunnittelualk. työnumero ja piirustuksen numero YMPÄRISTÖLUPA	muutos

Jouni Pitkäranta arkkitehti SAFA
Aru Kuvaja ky, vast. yo